

御 見 積 書

No 280040

平成 12 年 3 月 30 日

株式会社エクснаレッジ 様

下記の通りお見積申し上げます  
何卒ご検討の上、ご下命下さいますようお願い申し上げます

東京都目黒区目黒 2 - 1 1 - 5  
総合建設・1級建築士事務所  
 株式会社 建 匠  
電話 03-3493-8666 (代表)  
FAX 03-3493-8664

御見積金額 ¥27930000

工事名称 小平の家新築工事

工事場所 東京都小平市花小金井 1 - 1 - 1

工 期 . . . ~ . . .

見積有効期限 24. 3.31

お見積条件

お支払条件

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
玄関					1.00	ヶ所		498,543	
玄関ホール					1.00	ヶ所		119,137	
居間食堂					1.00	ヶ所		903,213	
台所					1.00	ヶ所		1,899,914	
洋室1					1.00	ヶ所		546,821	
和室					1.00	ヶ所		309,894	
押入					1.00	ヶ所		52,999	
脱衣洗面					1.00	ヶ所		207,855	
浴室					1.00	ヶ所		662,000	
便所1					1.00	ヶ所		267,845	
階段下収納					1.00	ヶ所		43,973	
階段					1.00	ヶ所		270,513	
廊下					1.00	ヶ所		654,131	
洋室2					1.00	ヶ所		167,746	
洋室3					1.00	ヶ所		155,636	
洋室4					1.00	ヶ所		154,944	
便所2					1.00	ヶ所		295,194	
図書室					1.00	ヶ所		620,999	
吹抜					1.00	ヶ所		34,304	
屋根					1.00	ヶ所		1,596,891	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄
外壁1F					1.00	ヶ所		1,047,293	
外壁2F					1.00	ヶ所		849,346	
開口部					1.00	式		2,241,394	
仮設工事					1.00	式		914,123	
木工事					1.00	式		2,715,854	
躯体工事					1.00	式		3,652,768	
左官工事					1.00	式		107,610	
建具工事					1.00	式		105,400	
ガラス工事					1.00	式		106,765	
塗装工事					1.00	式		217,434	
雑工事					1.00	式		314,494	
電気工事					1.00	式		216,800	
給排水衛生工事					1.00	式		1,645,050	
空調設備工事					1.00	式		1,196,150	
ガス工事					1.00	式		135,000	
運搬・諸経費					1.00	式		1,744,962	
出精値引					1.00	式		-72,995	
《小 計》					1.00	式		26,600,000	
仮受消費税					1.00	式		1,330,000	

部位別明細書

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄
《 合 計 》									
					1.00	式		27,930,000	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
玄関 1ヶ所	床	0710	下地モルタル		2.42	m <sup>2</sup>	2,900	7,018	
		1210	玄関床	センチュリーブ ラック400	2.42	m <sup>2</sup>	20,000	48,400	
		9999	全上巾木		4.90	m	7,000	34,300	
							89,718	《小 計》	
	壁	0343	大工手間（壁）	PB12.5mm	10.28	m <sup>2</sup>	650	6,682	
		0344	大工手間（壁）	ナラ桝 <sup>ハ</sup> ニヤ4mm	10.28	m <sup>2</sup>	2,800	28,784	
		3001	壁	OSCL	10.28	m <sup>2</sup>	1,800	18,504	
							53,970	《小 計》	
	天井	0351	大工手間（天井）	PB9.5mm	2.42	m <sup>2</sup>	2,600	6,292	
		3205	ビニールクロス		2.42	m <sup>2</sup>	1,150	2,783	
							9,075	《小 計》	
	製作家具	3501	下足入		1.00	台	234,000	234,000	
								234,000	《小 計》
	雑	9999	上り框	ウチ	1.00	式	8,000	8,000	
		3582	玄関框	瓦無垢	1.00	ヶ所	60,000	60,000	
							68,000	《小 計》	
	電気設備	6100	電灯配線		1.00	ヶ所	2,700	2,700	
		9999	カメラ付ト <sup>ド</sup> アホン	MK-DSA	1.00	台	15,000	15,000	
		9999	全上配線取付費		1.00	ヶ所	4,000	4,000	
							21,700	《小 計》	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
玄関 1ヶ所	照明器具	6607	照明器具	3-2 HFA-0250E	1.00	台	9,730	9,730	
		6607	照明器具	5 HWJ-5158EL	1.00	台	10,850	10,850	
		9999	照明器具取付費		1.00	灯	1,500	1,500	
								22,080	《小計》
							498,543	《《部屋計》》	
玄関ホール 1ヶ所	床	0331	大工手間（床）	構造用合板12mm	3.98	m <sup>2</sup>	2,200	8,756	
		0334	大工手間（床）	フローリング 12mm	3.98	m <sup>2</sup>	2,200	8,756	
								17,512	《小計》
	壁	0343	大工手間（壁）	PB12.5mm	10.20	m <sup>2</sup>	650	6,630	
		0344	大工手間（壁）	フラッシュ 24mm	10.20	m <sup>2</sup>	2,800	28,560	
		3001	壁	OSCL	10.20	m <sup>2</sup>	1,800	18,360	
							53,550	《小計》	
	天井	0351	大工手間（天井）	PB9.5mm	3.98	m <sup>2</sup>	2,600	10,348	
		3205	ビニールクロス		3.98	m <sup>2</sup>	1,150	4,577	
								14,925	《小計》
電気設備	6100	電灯配線		3.00	ヶ所	2,700	8,100		
	6105	スイッチ （片切）		2.00	ヶ所	2,900	5,800		
	6125	スイッチ （三路）		2.00	ヶ所	3,600	7,200		
	6141	コンセント （二連）		1.00	ヶ所	3,000	3,000		
							24,100	《小計》	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
玄関ホール 1ヶ所	照明器具	6607	照明器具	4-2 ダウライト(白熱灯)	1.00	台	4,550	4,550	
		9999	照明器具取付費		3.00	灯	1,500	4,500	
								9,050	《小計》
							119,137	《《部屋計》》	
居間食堂 1ヶ所	床	0331	大工手間(床)	構造用合板12mm	16.41	m <sup>2</sup>	2,200	36,102	
		0334	大工手間(床)	フローリング 12mm	16.41	m <sup>2</sup>	2,200	36,102	
							72,204	《小計》	
	壁	0343	大工手間(壁)	PB12.5mm	23.37	m <sup>2</sup>	650	15,190	
		0344	大工手間(壁)	珪藻土 24mm	23.37	m <sup>2</sup>	2,800	65,436	
		3001	壁	OSCL	23.37	m <sup>2</sup>	1,800	42,066	
							122,692	《小計》	
	天井	0351	大工手間(天井)	PB9.5mm	16.41	m <sup>2</sup>	2,600	42,666	
		3205	ビニールクロス		16.41	m <sup>2</sup>	1,150	18,871	
							61,537	《小計》	
製作家具	3501	食卓テーブル	珪積層60mm	1.00	台	210,000	210,000		
	3501	吊戸棚		1.00	台	130,000	130,000		
						340,000	《小計》		
雑	9999	ロールスクリーン	1250×2030 珪加工 珪	2.00	台	33,000	66,000		
	9999	出窓下地		1.00	ヶ所	18,000	18,000		
						84,000	《小計》		

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
居間食堂 1ヶ所	電気設備	6100	電灯配線		9.00	ヶ所	2,700	24,300	
		6105	スイッチ (片切)		2.00	ヶ所	2,900	5,800	
		6125	スイッチ (三路)		2.00	ヶ所	3,600	7,200	
		6141	コンセント (二連)		7.00	ヶ所	3,000	21,000	
		6150	コンセント (専用)		1.00	ヶ所	9,500	9,500	
		6305	テレビ整合器配線		1.00	ヶ所	6,500	6,500	
									74,300
	照明器具	6607	照明器具	3-2 HFA-0250E	1.00	台	9,730	9,730	
		6607	照明器具	3-3 LEK-5013W	2.00	台	27,650	55,300	
		6607	照明器具	3-4 ES-8670WB	4.00	台	5,250	21,000	
		6607	照明器具	テーブル上 型番未定:予算組	1.00	台	35,000	35,000	
		6607	照明器具	4-2 ダウンライト(白熱灯)	1.00	台	4,550	4,550	
		9999	配線ダクト	3m	2.00	組	4,700	9,400	
		9999	照明器具取付費		9.00	灯	1,500	13,500	
							148,480	《小計》	
							903,213	《《部屋計》》	
台所 1ヶ所	床	0331	大工手間(床)	構造用合板12mm	8.12	m <sup>2</sup>	2,200	17,864	
		0334	大工手間(床)	フローリング 12mm	8.12	m <sup>2</sup>	2,200	17,864	
								35,728	《小計》
	壁	0343	大工手間(壁)	PB12.5mm	18.42	m <sup>2</sup>	650	11,973	



部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
台所 1ヶ所	壁	3205	ビニールクロス		18.42	m <sup>2</sup>	1,150	21,183	
								33,156	《小計》
	天井	0351	大工手間（天井）	PB9.5mm	8.12	m <sup>2</sup>	2,600	21,112	
		3205	ビニールクロス		8.12	m <sup>2</sup>	1,150	9,338	
								30,450	《小計》
	システム機	9999	システムキッチン	スパ°-レガセLX	1.00	式	1,370,000	1,370,000	
		9999	搬入取付費		1.00	式	200,000	200,000	
								1,570,000	《小計》
	製作家具	3501	カウンター収納		1.00	台	70,000	70,000	
									70,000
	雑	9999	床下収納	600×600	1.00	台	30,000	30,000	
									30,000
	電気設備	6100	電灯配線		2.00	ヶ所	2,700	5,400	
		6105	スイッチ （片切）		3.00	ヶ所	2,900	8,700	
		6125	スイッチ （三路）		1.00	ヶ所	3,600	3,600	
		6141	コンセント （二連）		2.00	ヶ所	3,000	6,000	
		6155	コンセント （E付）		1.00	ヶ所	4,600	4,600	
		6150	コンセント （専用）		4.00	ヶ所	9,500	38,000	
		6310	電話配管設備		1.00	ヶ所	8,000	8,000	
		9999	モニター付インターホン	MK-2MD-T	1.00	台	35,000	35,000	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
台所 1ヶ所	電気設備	9999	全上配線取付費		1.00	ヶ所	4,000	4,000	
								113,300	《小計》
	照明器具	6607	照明器具	3-2 HFA-0250E	1.00	台	9,730	9,730	
		6607	照明器具	4-2 タウライト(白熱灯)	1.00	台	4,550	4,550	
		9999	照明器具取付費		2.00	灯	1,500	3,000	
								17,280	《小計》
								1,899,914	《《部屋計》》
洋室1 1ヶ所	床	0331	大工手間(床)	構造用合板12mm	10.35	m <sup>2</sup>	2,200	22,770	
		0334	大工手間(床)	フローリング 12mm	10.35	m <sup>2</sup>	2,200	22,770	
								45,540	《小計》
	壁	0343	大工手間(壁)	PB12.5mm	23.65	m <sup>2</sup>	650	15,372	
		3205	ビニールクロス		23.65	m <sup>2</sup>	1,150	27,197	
								42,569	《小計》
	天井	0351	大工手間(天井)	PB9.5mm	10.35	m <sup>2</sup>	2,600	26,910	
		3205	ビニールクロス		10.35	m <sup>2</sup>	1,150	11,902	
								38,812	《小計》
	製作家具	3501	収納		1.00	台	310,000	310,000	
								310,000	《小計》
	雑	9999	レースカーテン	2000×2400	2.00	組	12,000	24,000	
		9999	エリートレール		4.00	m	950	3,800	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄
								27,800	《小 計》
洋室1 1ヶ所	電気設備	6100	電灯配線		1.00	ヶ所	2,700	2,700	
		6105	スイッチ (片切)		1.00	ヶ所	2,900	2,900	
		6141	コンセント (二連)		3.00	ヶ所	3,000	9,000	
		6150	コンセント (専用)		1.00	ヶ所	9,500	9,500	
		6310	電話配管設備		1.00	ヶ所	8,000	8,000	
		6305	テレビ整合器配線		1.00	ヶ所	6,500	6,500	
								38,600	《小 計》
	照明器具	6607	照明器具	2 HFA-65051	1.00	台	42,000	42,000	
		9999	照明器具取付費		1.00	灯	1,500	1,500	
								43,500	《小 計》
								546,821	《《部屋計》》
和室 1ヶ所	床	0331	大工手間(床)	構造用合板12mm	9.34	m <sup>2</sup>	2,200	20,548	
		3404	畳		6.00	枚	13,000	78,000	
								98,548	《小 計》
	壁	0343	大工手間(壁)	PB12.5mm	21.49	m <sup>2</sup>	650	13,968	
		9999	ジュラク吹付		21.49	m <sup>2</sup>	2,850	61,246	
								75,214	《小 計》
	天井	0352	大工手間(天井)	杉柰天井	9.34	m <sup>2</sup>	4,800	44,832	
								44,832	《小 計》

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
和室 1ヶ所	雑	3582	踏込地板	桧松	1.00	ヶ所	30,000	30,000	
								30,000	《小計》
	電気設備	6100	電灯配線		1.00	ヶ所	2,700	2,700	
		6105	スイッチ (片切)		1.00	ヶ所	2,900	2,900	
		6141	コンセント (二連)		3.00	ヶ所	3,000	9,000	
		6150	コンセント (専用)		1.00	ヶ所	9,500	9,500	
								24,100	《小計》
	照明器具	6607	照明器具	1 HFA-6501	1.00	台	35,700	35,700	
		9999	照明器具取付費		1.00	灯	1,500	1,500	
								37,200	《小計》
								309,894	《《部屋計》》
押入 1ヶ所	床	0332	大工手間(床)	シナ <sup>ハ</sup> ニヤ5.5mm	3.00	m <sup>2</sup>	3,520	10,560	
								10,560	《小計》
	壁	0342	大工手間(壁)	シナ <sup>ハ</sup> ニヤ4mm	8.23	m <sup>2</sup>	4,300	35,389	
								35,389	《小計》
	天井	0352	大工手間(天井)	シナ <sup>ハ</sup> ニヤ4mm	1.50	m <sup>2</sup>	4,700	7,050	
								7,050	《小計》
								52,999	《《部屋計》》
脱衣洗面 1ヶ所	床	0331	大工手間(床)	構造用合板12mm	2.42	m <sup>2</sup>	2,200	5,324	
		0334	大工手間(床)	フローリング 12mm	2.42	m <sup>2</sup>	2,200	5,324	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
								10,648	《小計》
脱衣洗面 1ヶ所	壁	0343	大工手間(壁) 下地板直張	耐水PB12.5mm	12.79	m <sup>2</sup>	650	8,313	
		3205	ビニールクロス	耐水 防カ <sup>〃</sup>	12.79	m <sup>2</sup>	1,200	15,348	
								23,661	《小計》
	天井	0351	大工手間(天井) 下地板張	耐水PB9.5mm	2.42	m <sup>2</sup>	2,600	6,292	
		3205	ビニールクロス	耐水 防カ <sup>〃</sup>	2.42	m <sup>2</sup>	1,200	2,904	
								9,196	《小計》
	電気設備	6100	電灯配線		1.00	ヶ所	2,700	2,700	
		6105	スイッチ (片切)		1.00	ヶ所	2,900	2,900	
		6140	コンセント (一連)		1.00	ヶ所	2,900	2,900	
		6141	コンセント (二連)		2.00	ヶ所	3,000	6,000	
								14,500	《小計》
	照明器具	6607	照明器具	4-2 ダウライト(白熱灯)	1.00	台	4,550	4,550	
		9999	照明器具取付費		1.00	灯	1,500	1,500	
								6,050	《小計》
	衛生設備	9999	洗面化粧台	LDSJ759BM LMJ751 B2H	1.00	組	126,600	126,600	
		9999	タオル掛け	TS115S	1.00	本	1,100	1,100	
		9999	洗濯パン	PWP800	1.00	組	9,100	9,100	
		9999	洗濯水栓	TW20-1	1.00	個	7,000	7,000	
								143,800	《小計》

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
								207,855	《《部屋計》》
浴室 1ヶ所	システム機	9999	ユニットバス	WV1418QW1	1.00	式	572,000	572,000	
		9999	搬入取付費		1.00	式	90,000	90,000	
								662,000	《小計》
								662,000	《《部屋計》》
便所1 1ヶ所	床	0331	大工手間（床）	構造用合板12mm	1.29	m <sup>2</sup>	2,200	2,838	
		0334	大工手間（床）	フローリング 12mm	1.29	m <sup>2</sup>	2,200	2,838	
								5,676	《小計》
	壁	0343	大工手間（壁）	PB12.5mm	9.33	m <sup>2</sup>	650	6,064	
		0344	大工手間（壁）	珞空ベニヤ4mm	9.33	m <sup>2</sup>	2,800	26,124	
		3001	壁	OSCL	9.33	m <sup>2</sup>	1,800	16,794	
								48,982	《小計》
	天井	0351	大工手間（天井）	PB9.5mm	1.29	m <sup>2</sup>	2,600	3,354	
		3205	ビニールクロス		1.29	m <sup>2</sup>	1,150	1,483	
								4,837	《小計》
	電気設備	6100	電灯配線		1.00	ヶ所	2,700	2,700	
		6140	コンセント （一連）		1.00	ヶ所	2,900	2,900	
		6155	コンセント （E付）		1.00	ヶ所	4,600	4,600	
								10,200	《小計》
	照明器具	6607	照明器具	4-2 ダウンライト(白熱灯)	1.00	台	4,550	4,550	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
便所1 1ヶ所	照明器具	9999	照明器具取付費		1.00	灯	1,500	1,500	
								6,050	《小計》
	衛生設備	9999	洋風便器	CES9561 TCF9561 CS950B	1.00	組	136,500	136,500	
		9999	紙巻器付手摺	YHB61HLR2	1.00	組	11,400	11,400	
		9999	レストル-ムト`レッサ-	UHLG41NIWSNANN	1.00	組	44,200	44,200	
								192,100	《小計》
								267,845	《《部屋計》》
階段下収納 1ヶ所	床	9999	モルタル金ゴテ	階段下物入	1.00	式	10,000	10,000	
								10,000	《小計》
	壁	0342	大工手間（壁）	ｼﾝﾊﾞ` ﾆﾂ4mm	5.35	m <sup>2</sup>	4,300	23,005	
								23,005	《小計》
	天井	0352	大工手間（天井）	ｼﾝﾊﾞ` ﾆﾂ4mm	1.44	m <sup>2</sup>	4,700	6,768	
								6,768	《小計》
	電気設備	6100	電灯配線		1.00	ヶ所	2,700	2,700	
								2,700	《小計》
	照明器具	9999	照明器具取付費		1.00	灯	1,500	1,500	
								1,500	《小計》
								43,973	《《部屋計》》
階段 1ヶ所	床	0361	大工手間	集成材30mm 階段	5.70	m <sup>2</sup>	9,000	51,300	
		0364	大工手間	階段下地	1.00	ヶ所	70,000	70,000	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
階段 1ヶ所	床	3090	階段ウレタン		5.70	m <sup>2</sup>	4,950	28,215	
								149,515	《小計》
	壁	0343	大工手間（壁）	PB12.5mm	20.93	m <sup>2</sup>	650	13,604	
		3205	ビニールクロス		20.93	m <sup>2</sup>	1,150	24,069	
								37,673	《小計》
	天井	0351	大工手間（天井）	PB9.5mm	3.10	m <sup>2</sup>	2,600	8,060	
		3205	ビニールクロス		3.10	m <sup>2</sup>	1,150	3,565	
								11,625	《小計》
	雑	9999	階段手摺笠木		1.00	式	50,000	50,000	
								50,000	《小計》
	電気設備	6100	電灯配線		2.00	ヶ所	2,700	5,400	
								5,400	《小計》
	照明器具	6607	照明器具	7 LBJ-70096	2.00	台	2,870	5,740	
		6607	照明器具	9 LW-66020	2.00	台	3,780	7,560	
		9999	照明器具取付費		2.00	灯	1,500	3,000	
								16,300	《小計》
								270,513	《《部屋計》》
廊下 1ヶ所	床	0331	大工手間（床）	構造用合板12mm	7.01	m <sup>2</sup>	2,200	15,422	
		0334	大工手間（床）	フローリング 12mm	7.01	m <sup>2</sup>	2,200	15,422	
								30,844	《小計》



部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄
廊下 1ヶ所	壁	0343	大工手間（壁）	PB12.5mm	14.00	m <sup>2</sup>	650	9,100	
		3205	ビニールクロス		14.00	m <sup>2</sup>	1,150	16,100	
								25,200	《小 計》
	天井	0351	大工手間（天井）	PB9.5mm	7.01	m <sup>2</sup>	2,600	18,226	
		3205	ビニールクロス		7.01	m <sup>2</sup>	1,150	8,061	
								26,287	《小 計》
	製作家具	9999	収納	2F洗面	1.00	台	120,000	120,000	
		9999	カウンター下台	2F洗面	1.00	台	48,000	48,000	
								168,000	《小 計》
	雑	9999	手摺笠木		1.00	式	20,000	20,000	
		9999	手摺フレーム	アングル手摺共	1.00	式	168,000	168,000	
		9999	6mm強化ガラス	2F手摺 磨加工共 1050×900	1.00	枚	16,920	16,920	
		9999	6mm強化ガラス	2F手摺 磨加工共 2100×900	1.00	枚	27,580	27,580	
								232,500	《小 計》
	電気設備	6100	電灯配線		3.00	ヶ所	2,700	8,100	
		6105	スイッチ （片切）		1.00	ヶ所	2,900	2,900	
		6125	スイッチ （三路）		3.00	ヶ所	3,600	10,800	
		6141	コンセント （二連）		1.00	ヶ所	3,000	3,000	
									24,800
	照明器具	6607	照明器具	4 ダウライト(蛍光灯)	2.00	台	7,700	15,400	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
廊下 1ヶ所	照明器具	9999	照明器具取付費		3.00	灯	1,500	4,500	
								19,900	《小計》
	衛生設備	9999	洗面化粧台	LDSJ759BM LMJ751 B2H	1.00	組	126,600	126,600	
								126,600	《小計》
								654,131	《《部屋計》》
洋室2 1ヶ所	床	0331	大工手間（床）	構造用合板12mm	6.67	m <sup>2</sup>	2,200	14,674	
		0334	大工手間（床）	フローリング 12mm	6.67	m <sup>2</sup>	2,200	14,674	
								29,348	《小計》
	壁	0343	大工手間（壁）	PB12.5mm	18.92	m <sup>2</sup>	650	12,298	
		3205	ビニールクロス		18.92	m <sup>2</sup>	1,150	21,758	
								34,056	《小計》
	天井	0351	大工手間（天井）	PB9.5mm	6.67	m <sup>2</sup>	2,600	17,342	
		3205	ビニールクロス		6.67	m <sup>2</sup>	1,150	7,670	
								25,012	《小計》
	雑	9999	ロールブラインド	1150×1550 好加 1口	1.00	台	24,400	24,400	
		9999	窓手摺	丸棒	1.30	m	12,000	15,600	
								40,000	《小計》
	電気設備	6100	電灯配線		1.00	ヶ所	2,700	2,700	
		6105	スイッチ （片切）		1.00	ヶ所	2,900	2,900	
		6141	コンセント （二連）		2.00	ヶ所	3,000	6,000	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
洋室2 1ヶ所	電気設備	6150	コンセント (専用)		1.00	ヶ所	9,500	9,500	
								21,100	《小計》
	照明器具	6607	照明器具	3 FFA-05501	1.00	台	16,730	16,730	
		9999	照明器具取付費		1.00	灯	1,500	1,500	
								18,230	《小計》
								167,746	《《部屋計》》
洋室3 1ヶ所	床	0331	大工手間(床)	構造用合板12mm	5.50	m <sup>2</sup>	2,200	12,100	
		0334	大工手間(床)	フローリング 12mm	5.50	m <sup>2</sup>	2,200	12,100	
								24,200	《小計》
	壁	0343	大工手間(壁)	PB12.5mm	17.49	m <sup>2</sup>	650	11,368	
		3205	ビニールクロス		17.49	m <sup>2</sup>	1,150	20,113	
								31,481	《小計》
	天井	0351	大工手間(天井)	PB9.5mm	5.50	m <sup>2</sup>	2,600	14,300	
		3205	ビニールクロス		5.50	m <sup>2</sup>	1,150	6,325	
								20,625	《小計》
	雑	9999	ロールブラインド	1150×1550 好加 1口	1.00	台	24,400	24,400	
		9999	窓手摺	丸棒	1.30	m	12,000	15,600	
								40,000	《小計》
	電気設備	6100	電灯配線		1.00	ヶ所	2,700	2,700	
		6105	スイッチ (片切)		1.00	ヶ所	2,900	2,900	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄
洋室3 1ヶ所	電気設備	6141	コンセント (二連)		2.00	ヶ所	3,000	6,000	
		6150	コンセント (専用)		1.00	ヶ所	9,500	9,500	
								21,100	《小 計》
	照明器具	6607	照明器具	3 FFA-05501	1.00	台	16,730	16,730	
		9999	照明器具取付費		1.00	灯	1,500	1,500	
								18,230	《小 計》
								155,636	《《部屋計》》
洋室4 1ヶ所	床	0331	大工手間(床)	構造用合板12mm	5.53	m <sup>2</sup>	2,200	12,166	
		0334	大工手間(床)	フローリング 12mm	5.53	m <sup>2</sup>	2,200	12,166	
								24,332	《小 計》
	壁	0343	大工手間(壁)	PB12.5mm	16.97	m <sup>2</sup>	650	11,030	
		3205	ビニールクロス		16.97	m <sup>2</sup>	1,150	19,515	
								30,545	《小 計》
	天井	0351	大工手間(天井)	PB9.5mm	5.53	m <sup>2</sup>	2,600	14,378	
		3205	ビニールクロス		5.53	m <sup>2</sup>	1,150	6,359	
								20,737	《小 計》
	雑	9999	ロールブラインド	1150×1550 矽加 1口	1.00	台	24,400	24,400	
		9999	窓手摺	丸棒	1.30	m	12,000	15,600	
								40,000	《小 計》
	電気設備	6100	電灯配線		1.00	ヶ所	2,700	2,700	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
洋室4 1ヶ所	電気設備	6105	スイッチ (片切)		1.00	ヶ所	2,900	2,900	
		6141	コンセント (二連)		2.00	ヶ所	3,000	6,000	
		6150	コンセント (専用)		1.00	ヶ所	9,500	9,500	
								21,100	《小計》
	照明器具	6607	照明器具	3 FFA-05501	1.00	台	16,730	16,730	
		9999	照明器具取付費		1.00	灯	1,500	1,500	
								18,230	《小計》
								154,944	《《部屋計》》
便所2 1ヶ所	床	0331	大工手間(床)	構造用合板12mm	1.18	m <sup>2</sup>	2,200	2,596	
		0334	大工手間(床)	フローリング 12mm	1.18	m <sup>2</sup>	2,200	2,596	
								5,192	《小計》
	壁	0343	大工手間(壁)	PB12.5mm	8.31	m <sup>2</sup>	650	5,401	
0344		大工手間(壁)	珪藻土 24mm	8.31	m <sup>2</sup>	2,800	23,268		
3001		壁	OSCL	8.31	m <sup>2</sup>	1,800	14,958		
							43,627	《小計》	
天井	0351	大工手間(天井)	PB9.5mm	1.18	m <sup>2</sup>	2,600	3,068		
		3205	ビニールクロス		1.18	m <sup>2</sup>	1,150	1,357	
								4,425	《小計》
電気設備	6100	電灯配線			1.00	ヶ所	2,700	2,700	
	6140	コンセント (一連)			1.00	ヶ所	2,900	2,900	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
便所2 1ヶ所	電気設備	6155	コンセント (E付)		1.00	ヶ所	4,600	4,600	
								10,200	《小計》
	照明器具	6607	照明器具	4-2 ダウライト(白熱灯)	1.00	台	4,550	4,550	
		9999	照明器具取付費		1.00	灯	1,500	1,500	
								6,050	《小計》
	衛生設備	9999	洋風便器	CES9561 TCF9561 CS950B	1.00	組	136,500	136,500	
		9999	棚付二連紙巻器	YH62FCS	1.00	組	45,000	45,000	
		9999	レストルームトレッサー	UHLG41NIWSNANN	1.00	組	44,200	44,200	
								225,700	《小計》
								295,194	《《部屋計》》
図書室 1ヶ所	床	0331	大工手間(床)	構造用合板12mm	8.98	m <sup>2</sup>	2,200	19,756	
		0334	大工手間(床)	フローリング 12mm	8.98	m <sup>2</sup>	2,200	19,756	
								39,512	《小計》
	壁	0343	大工手間(壁)	PB12.5mm	20.74	m <sup>2</sup>	650	13,481	
		3205	ビニールクロス		20.74	m <sup>2</sup>	1,150	23,851	
								37,332	《小計》
	天井	0351	大工手間(天井)	PB9.5mm	8.98	m <sup>2</sup>	2,600	23,348	
		3205	ビニールクロス		8.98	m <sup>2</sup>	1,150	10,327	
								33,675	《小計》
	製作家具	3501	収納		1.00	台	148,000	148,000	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
図書室 1ヶ所	製作家具	3501	本棚		1.00	台	145,000	145,000	
		3501	机	集成30mm	1.00	台	165,000	165,000	
								458,000	《小計》
	電気設備	6100	電灯配線		4.00	ヶ所	2,700	10,800	
		6105	スイッチ (片切)		1.00	ヶ所	2,900	2,900	
		6141	コンセント (二連)		3.00	ヶ所	3,000	9,000	
		6150	コンセント (専用)		1.00	ヶ所	9,500	9,500	
								32,200	《小計》
	照明器具	6607	照明器具	3-2 HFA-0250E	1.00	台	9,730	9,730	
		6607	照明器具	4-2 ダウンライト(白熱灯)	1.00	台	4,550	4,550	
		9999	照明器具取付費		4.00	灯	1,500	6,000	
								20,280	《小計》
								620,999	《《部屋計》》
吹抜 1ヶ所	壁	0343	大工手間(壁)	PB12.5mm	9.78	m <sup>2</sup>	650	6,357	
		3205	ビニールクロス		9.78	m <sup>2</sup>	1,150	11,247	
								17,604	《小計》
	照明器具	6607	照明器具	3-4 ES-8670WB	2.00	台	5,250	10,500	
		9999	配線ダクト	3m	1.00	組	4,700	4,700	
		9999	照明器具取付費		1.00	灯	1,500	1,500	
								16,700	《小計》

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄
								34,304	《《部屋計》》
屋根 1ヶ所	天井	0355	大工手間（外部）	構造用合板12mm	111.17	m <sup>2</sup>	2,400	266,808	
		0400	カラーベスト葺	KLCCN075H°-ルグレ	111.17	m <sup>2</sup>	4,000	444,680	
		9999	断熱材	ホ°リスレンフォーム30mm	111.17	m <sup>2</sup>	1,100	122,287	
		9999	ルーフィング	23kg	111.17	m <sup>2</sup>	480	53,361	
								887,136	《小 計》
	雑	9999	棟	GL鋼鈹	11.40	m	2,200	25,080	
		9999	捨谷	GL鋼鈹	3.20	m	1,600	5,120	
		9999	雨押え	GL鋼鈹	18.70	m	1,600	29,920	
		9999	雪止め		44.50	m	1,250	55,625	
		9999	角軒樋	PC77	46.00	m	2,600	119,600	
		9999	落し口		6.00	ヶ所	2,200	13,200	
		9999	豎樋	PC30	25.30	m	2,200	55,660	
		9999	トップライト納め		1.00	式	20,000	20,000	
		9999	結露受け	ステンス	1.00	式	28,000	28,000	
		9999	現場雑費		1.00	式	40,000	40,000	
		9999	破風板塗装		58.80	m	900	52,920	
		9999	トップライト下地		1.00	ヶ所	15,000	15,000	
		9999	破風板		58.80	m	3,300	194,040	
		9999	合せガラス FL3+PW6.8	トップライト 1150×1000	1.00	枚	45,590	45,590	



部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄
屋根 1ヶ所	雑	9999	全上副資材		1.00	式	10,000	10,000	
								709,755	《小 計》
								1,596,891	《《部屋計》》
外壁1F 1ヶ所	壁	0357	大工手間（外部）	構造用合板9mm	73.38	m <sup>2</sup>	1,750	128,415	
		0705	ラスモルタル刷毛引		73.38	m <sup>2</sup>	4,000	293,520	
		0742	マジックコートHMS		73.38	m <sup>2</sup>	3,800	278,844	
		9999	タイベックシート		73.38	m <sup>2</sup>	300	22,014	
								722,793	《小 計》
	天井	9999	大工手間（天井）	軒天PB12.5mm	22.05	m <sup>2</sup>	2,950	65,047	
		9999	大工手間（天井）	軒天ケイカル板5mm	22.05	m <sup>2</sup>	1,100	24,255	
		9999	マジックコート吹付		22.05	m <sup>2</sup>	3,000	66,150	
								155,452	《小 計》
	雑	9999	基礎水切	GL鋼鈹	32.20	m	1,400	45,080	
		9999	断熱材	ポリスレンフォーム30mm	73.38	m <sup>2</sup>	1,100	80,718	
								125,798	《小 計》
	電気設備	6100	電灯配線		2.00	ヶ所	2,700	5,400	
		6146	コンセント （防水E付）		2.00	ヶ所	5,400	10,800	
								16,200	《小 計》
	照明器具	6607	照明器具	8 アプローチ NFY621EL	1.00	台	25,550	25,550	
		9999	照明器具取付費		1.00	灯	1,500	1,500	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
								27,050	《小計》
								1,047,293	《《部屋計》》
外壁2F 1ヶ所	壁	0357	大工手間（外部）	構造用合板9mm	68.99	m <sup>2</sup>	1,750	120,732	
		0705	ラスモルタル刷毛引		68.99	m <sup>2</sup>	4,000	275,960	
		0742	マジックコートHMS		68.99	m <sup>2</sup>	3,800	262,162	
		9999	タイベックシート		68.99	m <sup>2</sup>	300	20,697	
								679,551	《小計》
	天井	9999	大工手間（天井）	軒天PB12.5mm	13.32	m <sup>2</sup>	2,950	39,294	
		9999	大工手間（天井）	軒天ケイカル板5mm	13.32	m <sup>2</sup>	1,100	14,652	
		9999	マジックコート吹付		13.32	m <sup>2</sup>	3,000	39,960	
								93,906	《小計》
	雑	9999	断熱材	ポリスチレンフォーム30mm	68.99	m <sup>2</sup>	1,100	75,889	
								75,889	《小計》
								849,346	《《部屋計》》
開口部		1690	A D 1		1.00	ヶ所	126,810	126,810	
								126,810	《建具計》
		1690	A D 2		1.00	ヶ所	95,470	95,470	
								95,470	《建具計》
		1690	A W 1		1.00	ヶ所	184,030	184,030	
		9999	窓シャッター	W=2550	1.00	ヶ所	10,270	10,270	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
								194,300	《建具計》
開口部		1690	A W 2		2.00	ヶ所	130,760	261,520	
		9999	窓シャッター	W=1600	2.00	ヶ所	8,720	17,440	
								278,960	《建具計》
		1690	A W 2		1.00	ヶ所	130,760	130,760	
		9999	窓シャッター	W=1600	1.00	ヶ所	8,720	8,720	
								139,480	《建具計》
		1690	A W 3		1.00	ヶ所	31,740	31,740	
		9999	面格子	AW3 650 × 1300	1.00	ヶ所	32,000	32,000	
								63,740	《建具計》
		1690	A W 3		1.00	ヶ所	26,920	26,920	
		9999	面格子	AW3' 650 × 1100	1.00	ヶ所	27,000	27,000	
								53,920	《建具計》
		1690	A W 4		1.00	ヶ所	16,580	16,580	
		9999	面格子	AW4 1550 × 950	1.00	ヶ所	38,000	38,000	
								54,580	《建具計》
		1690	A W 5		1.00	ヶ所	31,340	31,340	
		9999	面格子	AW5 900 × 1040	1.00	ヶ所	29,000	29,000	
								60,340	《建具計》
		1690	A W 6		1.00	ヶ所	14,540	14,540	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄
開口部		9999	面格子	AW6 1400×810	1.00	ヶ所	32,000	32,000	
								46,540	《建具計》
		1690	A W 7		1.00	ヶ所	25,410	25,410	
								25,410	《建具計》
		1690	A W 8		1.00	ヶ所	49,230	49,230	
		9999	面格子	AW8 1350×810	1.00	ヶ所	32,000	32,000	
								81,230	《建具計》
		1690	A W 8		1.00	ヶ所	49,230	49,230	
		9999	面格子	AW8 1350×810	1.00	ヶ所	32,000	32,000	
								81,230	《建具計》
		1690	A W 8		1.00	ヶ所	49,230	49,230	
		9999	面格子	AW8 1350×810	1.00	ヶ所	32,000	32,000	
								81,230	《建具計》
		1690	A W 1 0		1.00	ヶ所	31,740	31,740	
								31,740	《建具計》
		1690	A W 1 0		1.00	ヶ所	31,740	31,740	
								31,740	《建具計》
		1690	A W 1 0		1.00	ヶ所	25,500	25,500	
								25,500	《建具計》
		1690	A W 1 1		1.00	ヶ所	40,800	40,800	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
								40,800	《建具計》
開口部		1690	A W 1 2		1.00	ヶ所	25,110	25,110	
								25,110	《建具計》
		1690	A W 1 2		1.00	ヶ所	25,110	25,110	
								25,110	《建具計》
		2430	S D 1		1.00	ヶ所	28,900	28,900	
								28,900	《建具計》
		2090	W D 1		1.00	ヶ所	32,000	32,000	
		9999	建具吊込費	吊戸	1.00	本	7,000	7,000	
		3113	建具塗装 OSCL		.60	m <sup>2</sup>	2,200	1,320	
		3113	建具塗装 OSCL		.60	m <sup>2</sup>	2,200	1,320	
		9999	6mm強化ガラス	WD1 700×2300	1.00	枚	18,340	18,340	
								59,980	《建具計》
		2090	W D 2		1.00	ヶ所	28,000	28,000	
		9999	建具吊込費	片開	1.00	本	4,000	4,000	
		3111	建具塗装 OP		1.42	m <sup>2</sup>	3,000	4,260	
		3111	建具塗装 OP		1.42	m <sup>2</sup>	3,000	4,260	
								40,520	《建具計》
		2090	W D 3		1.00	ヶ所	27,000	27,000	
		9999	建具吊込費	片開	1.00	本	4,000	4,000	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄
開口部		3113	建具塗装 OSCL		1.40	m <sup>2</sup>	2,200	3,080	
		3113	建具塗装 OSCL		1.40	m <sup>2</sup>	2,200	3,080	
								37,160	《建具計》
		2090	WD 4		1.00	ヶ所	26,000	26,000	
		9999	建具吊込費	片開	1.00	本	4,000	4,000	
		3111	建具塗装 OP		1.40	m <sup>2</sup>	3,000	4,200	
		3111	建具塗装 OP		1.40	m <sup>2</sup>	3,000	4,200	
								38,400	《建具計》
		2090	WD 5		1.00	ヶ所	27,500	27,500	
		9999	建具吊込費	片引	1.00	本	3,000	3,000	
		3113	建具塗装 OSCL		1.30	m <sup>2</sup>	2,200	2,860	
		3113	建具塗装 OSCL		1.30	m <sup>2</sup>	2,200	2,860	
		9999	4mm強化ガラス	WD5 650×900	1.00	枚	3,690	3,690	
								39,910	《建具計》
		2090	WD 6		1.00	ヶ所	27,000	27,000	
		9999	建具吊込費	片開	1.00	本	4,000	4,000	
		3113	建具塗装 OSCL		1.20	m <sup>2</sup>	2,200	2,640	
		3113	建具塗装 OSCL		1.20	m <sup>2</sup>	2,200	2,640	
								36,280	《建具計》
		2090	WD 7		1.00	ヶ所	40,000	40,000	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄
開口部		9999	建具吊込費	吊戸	1.00	本	7,000	7,000	
		3111	建具塗装 OP		3.74	m <sup>2</sup>	3,000	11,220	
		3111	建具塗装 OP		3.74	m <sup>2</sup>	3,000	11,220	
		9999	6mm強化ガラス	WD7 800×2000	1.00	枚	18,220	18,220	
								87,660	《建具計》
		2090	W D 8		1.00	ヶ所	28,000	28,000	
		9999	建具吊込費	片開	1.00	本	4,000	4,000	
		3113	建具塗装 OSCL		1.52	m <sup>2</sup>	2,200	3,344	
		3113	建具塗装 OSCL		1.52	m <sup>2</sup>	2,200	3,344	
								38,688	《建具計》
		2090	W D 8		1.00	ヶ所	28,000	28,000	
		9999	建具吊込費	片開	1.00	本	4,000	4,000	
		3113	建具塗装 OSCL		1.52	m <sup>2</sup>	2,200	3,344	
		3113	建具塗装 OSCL		1.52	m <sup>2</sup>	2,200	3,344	
								38,688	《建具計》
		2090	W D 8		1.00	ヶ所	28,000	28,000	
		9999	建具吊込費	片開	1.00	本	4,000	4,000	
		3113	建具塗装 OSCL		1.52	m <sup>2</sup>	2,200	3,344	
		3113	建具塗装 OSCL		1.52	m <sup>2</sup>	2,200	3,344	
								38,688	《建具計》

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
開口部		2090	WD 9		1.00	ヶ所	27,000	27,000	
		9999	建具吊込費	片開	1.00	本	4,000	4,000	
		3113	建具塗装 OSCL		1.20	m <sup>2</sup>	2,200	2,640	
		3113	建具塗装 OSCL		1.20	m <sup>2</sup>	2,200	2,640	
								36,280	《建具計》
		2209	F - 1	(2+2)	1.00	ヶ所	88,000	88,000	
		9999	建具吊込費	引違	1.00	本	2,500	2,500	
								90,500	《建具計》
		2289	S - 1	(2)	1.00	ヶ所	54,000	54,000	
		9999	建具吊込費	引違	1.00	本	2,500	2,500	
		3475	障子ワ-〇貼		2.00	枚	5,000	10,000	
								66,500	《建具計》
								2,241,394	《《開口計》》
仮設工事	直接仮設	0004	水盛遣方		1.00	式	45,000	45,000	
		0007	墨出し		66.25	m <sup>2</sup>	400	26,500	
		0010	外部足場架払い損料		216.27	m <sup>2</sup>	1,150	248,710	
		0016	内部足場脚立損料		108.72	m <sup>2</sup>	220	23,918	
		0035	養生シート張		216.27	m <sup>2</sup>	280	60,555	
		0030	養生費		108.72	m <sup>2</sup>	350	38,052	
		0045	発生材処分清掃費		108.72	m <sup>2</sup>	1,200	130,464	



部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄	
仮設工事	直接仮設	0046	室内美装費		108.72	m <sup>2</sup>	450	48,924		
								622,123	《内訳計》	
	共通仮設	0060	仮設電気工事費			1.00	式	80,000	80,000	
		0065	仮設水道工事費			1.00	式	75,000	75,000	
		0082	仮設便所損料			1.00	式	30,000	30,000	
		0085	労務安全保安費			1.00	式	80,000	80,000	
		0086	火災保険料			1.00	式	27,000	27,000	
									292,000	《内訳計》
								914,123	《《工種計》》	
	木工事	木材費	0315	造作材	別紙明細書の通り	1.00	式	881,740	881,740	
0320			新建材・ボード類	別紙明細書の通り	1.00	式	1,359,010	1,359,010		
								2,240,750	《内訳計》	
手 間		0338	大工手間（造作） 入口枠			13.00	ヶ所	18,000	234,000	
		0339	大工手間（造作） 窓枠			22.00	ヶ所	7,500	165,000	
		0370	釘金物接着材			108.72	m <sup>2</sup>	700	76,104	
								475,104	《内訳計》	
								2,715,854	《《工種計》》	
躯体工事	土工事	0106	根切		23.62	m <sup>3</sup>	1,800	42,516		
		0115	残土処分	2 t	23.62	m <sup>3</sup>	6,500	153,530		
		0117	床付		87.12	m <sup>2</sup>	550	47,916		

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄
躯体工事	土工事	0119	砕石地業		8.70	m3	9,800	85,260	
		0125	目潰砂利		4.34	m3	10,000	43,400	
		0137	道路清掃費		23.62	m3	500	11,810	
		0205	捨コンクリート	手間共	4.34	m3	20,000	86,800	
		0233	ポンプ車		1.00	台	50,000	50,000	
									521,232
	型枠工事	9999	基礎型枠		46.33	m <sup>2</sup>	4,600	213,118	
								213,118	《内訳計》
	コンクリー	0206	耐圧盤コンクリート		11.77	m3	13,600	160,072	
		0220	立上りコンクリート		2.59	m3	13,600	35,224	
		0232	コンクリート打設手間		14.36	m3	4,600	66,056	
		0233	ポンプ車		2.00	台	50,000	100,000	
								361,352	《内訳計》
	鉄筋工事	0264	異形鉄筋	D10～D13	1.26	t	70,000	88,200	
		0257	加工組立費		1.26	t	80,000	100,800	
		9999	搬入費		1.00	式	20,000	20,000	
		9999	現場雑費	スハ°-サブ ロック共	1.00	式	10,000	10,000	
								219,000	《内訳計》
	木骨工事	0310	構造材	別紙明細書の通り	1.00	式	1,697,030	1,697,030	
		0336	大工手間 構造刻み		108.72	m <sup>2</sup>	2,700	293,544	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄	
躯体工事	木骨工事	0365	建方手間		108.72	m <sup>2</sup>	1,100	119,592		
		9999	金物類	羽子板、ボルト	1.00	式	47,000	47,000		
		9999	搬入費		1.00	式	48,000	48,000		
		0366	建方重機		1.00	式	55,000	55,000		
									2,260,166	《内訳計》
雑	雑	9999	基礎パッキン		1.00	式	30,000	30,000		
		0285	アンカーボルト		51.00	ヶ所	500	25,500		
		0290	ホールダウン金物		8.00	ヶ所	2,800	22,400		
									77,900	《内訳計》
							3,652,768	《工種計》		
左官工事	左官工事	9999	生コン押え手間		66.30	m <sup>2</sup>	700	46,410		
		9999	基礎天端ナラシ		68.00	m	900	61,200		
									107,610	《内訳計》
							107,610	《工種計》		
建具工事	木製建具	9999	建具金物		1.00	式	105,400	105,400		
									105,400	《内訳計》
									105,400	《工種計》
ガラス工事	搬入取付費	9999	搬入取付費		1.00	式	85,000	85,000		
		9999	シリコン	5×5	45.60	m	350	15,960		
		9999	シリコン	10×10	4.30	m	1,350	5,805		

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
								106,765	《内訳計》
								106,765	《《工種計》》
塗装工事	内部塗装	3055	入口枠		82.76	m	830	68,690	
		3050	窓枠		104.20	m	750	78,150	
		3065	巾木		89.36	m	790	70,594	
								217,434	《内訳計》
								217,434	《《工種計》》
雑工事	内部雑	9999	ハンガーパイプ		3.00	m	5,000	15,000	
		9999	防蟻処理		66.24	m <sup>2</sup>	1,300	86,112	
		9999	プラ束		38.00	個	1,000	38,000	
								139,112	《内訳計》
	外部雑	9999	小屋裏換気ガラリ	アルミ 300×700	2.00	組	20,000	40,000	
		9999	防水テープ		104.14	m	300	31,242	
		9999	コーキング		104.14	m	1,000	104,140	
								175,382	《内訳計》
								314,494	《《工種計》》
電気工事	電気工事	6210	分電盤設備工事		1.00	式	88,000	88,000	
		6220	引込幹線工事		1.00	式	54,000	54,000	
		9999	分配器設備		1.00	式	8,000	8,000	
		6841	消耗品雑材料		1.00	式	11,800	11,800	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
電気工事	電気工事	6847	搬入運搬費		1.00	式	25,000	25,000	
		6850	許可申請代願料		1.00	式	30,000	30,000	
								216,800	《内訳計》
								216,800	《《工種計》》
給排水衛生工事	給水設備	9999	給水引込工事	既存利用	1.00	式			
		9999	メーター移設工事		1.00	式	15,600	15,600	
		7015	ビニールパイプ	20mmH1	85.00	m	250	21,250	
		7280	全上継手類		1.00	式	25,500	25,500	
		7283	支持金物・接合材		1.00	式	14,800	14,800	
		7140	保温工事		1.00	式	13,000	13,000	
		9999	ゲート弁		1.00	式	5,000	5,000	
		7150	鉄管甲止	20mm	1.00	個	3,000	3,000	
		7980	消耗品雑材料		1.00	式	9,000	9,000	
		7990	工事費		1.00	式	220,000	220,000	
								327,150	《内訳計》
	給湯設備	7060	被覆銅管	13mm	32.00	m	1,000	32,000	
		7280	全上継手類		1.00	式	22,400	22,400	
		7283	支持金物・接合材		1.00	式	9,600	9,600	
		9999	浴槽追焚配管		1.00	式	15,000	15,000	
		7980	消耗品雑材料		1.00	式	7,500	7,500	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単価	金額	備考欄
給排水衛生工事	給湯設備	7990	工事費		1.00	式	128,000	128,000	
								214,500	《内訳計》
	排水設備	7035	ビニールパイプ	100mmVU	34.00	m	1,200	40,800	
		7030	ビニールパイプ	75mmVU	3.00	m	800	2,400	
		7025	ビニールパイプ	50mmVU	16.00	m	350	5,600	
		9999	耐火二層管	100mm	7.00	m	2,200	15,400	
		9999	耐火二層管	75mm	1.00	m	1,800	1,800	
		9999	耐火二層管	50mm	15.00	m	1,000	15,000	
		7280	全上継手類		1.00	式	82,500	82,500	
		7283	支持金物・接合材		1.00	式	37,800	37,800	
		9999	ビニール小口径桧		8.00	ヶ所	6,000	48,000	
		9999	化粧マンホール蓋		2.00	ヶ所	25,000	50,000	
		9999	鋳鉄製蓋		2.00	ヶ所	7,000	14,000	
		7980	消耗品雑材料		1.00	式	24,000	24,000	
		7990	工事費		1.00	式	335,000	335,000	
								672,300	《内訳計》
	衛生機器設	9999	給湯器	RUF-VK2400 SAW	1.00	台	102,800	102,800	
		9999	給湯器	RUX-V1615WE	1.00	台	33,200	33,200	
		9999	水栓柱・研出流し	750×500	1.00	組	13,700	13,700	
		9999	ホーム水栓	T200ESNR13	1.00	個	1,300	1,300	

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄
給排水衛生工事	衛生機器設	9999	散水栓	SUS BOX共	1.00	組	8,600	8,600	
		7980	消耗品雑材料		1.00	式	26,500	26,500	
		7990	工事費		1.00	式	175,000	175,000	
								361,100	《内訳計》
	申請手続き	7793	申請手続及び諸経費		1.00	式	70,000	70,000	
							70,000	《内訳計》	
							1,645,050	《《工種計》》	
空調設備工事	冷暖房設備	9999	システムパック	洋室1,図書室 PAC52DV	1.00	組	239,300	239,300	
		9999	システムパック	居間,和室 PAC54DV	1.00	組	247,000	247,000	
		9999	室外機基礎		2.00	組	2,000	4,000	
		6685	冷媒管	6.4 9.52	93.00	m	450	41,850	
		9999	ドレーン管	30mm	14.00	m	300	4,200	
		9999	ドレーン管	25mm	6.00	m	200	1,200	
		9999	ドレーン管	20mm	40.00	m	150	6,000	
		7280	全上継手類		1.00	式	35,000	35,000	
		7283	支持金物・接合材		1.00	式	22,000	22,000	
		7989	スリーブ研り補修		1.00	式	15,000	15,000	
		7140	保温工事		1.00	式	33,000	33,000	
		7980	消耗品雑材料		1.00	式	16,000	16,000	
9999	2次側電気工事		1.00	式	30,000	30,000			

部屋名称	部位名称	No	名称・仕様	形状・規格	数量	単位	単 価	金 額	備考欄
空調設備工事	冷暖房設備	7990	工事費		1.00	式	365,000	365,000	
								1,059,550	《内訳計》
	換気設備	9999	パイプファン	V-08PSKD4	3.00	台	4,500	13,500	
		9999	ベントキャップ	P-13VA2	4.00	個	3,200	12,800	
		9999	ベントキャップ	P-18VA2	1.00	個	4,300	4,300	
		9999	UB換気ダクト工事		1.00	式	16,500	16,500	
		9999	レンジフードダクト工事		1.00	式	22,000	22,000	
		9999	全上断熱工事		1.00	式	16,500	16,500	
		7980	消耗品雑材料		1.00	式	6,000	6,000	
		7990	工事費		1.00	式	45,000	45,000	
								136,600	《内訳計》
								1,196,150	《《工種計》》
ガス工事	ガス工事	9999	ガス工事		1.00	式	135,000	135,000	
								135,000	《内訳計》
								135,000	《《工種計》》
運搬・諸経費	運 搬・諸	0000	運 搬・諸経費		1.00	式	1,744,962	1,744,962	
								1,744,962	《内訳計》
								1,744,962	《《工種計》》
								26,672,995	【総 合 計】



No	名称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	構造材						
1	通 柱	桧 6000 120 × 120	4.00	丁	16,150	64,600	
2	管 柱	桧 3000 120 × 120	60.00	丁	4,990	299,400	
3	大 引	桧 4000 105 × 105	12.00	丁	4,020	48,240	
4	土 台	桧 4000 120 × 120	22.00	丁	5,250	115,500	
5	床 束	米松 4000 120 × 120	9.00	丁	4,430	39,870	
6		米松 4000 105 × 105	1.00	丁		3,390	
7	母屋棟木	米松 4000 120 × 120	15.00	丁	4,430	66,450	
8		米松 3000 120 × 150	3.00	丁	4,150	12,450	
9	隅 木	米松 4000 120 × 120	2.00	丁	4,430	8,860	
10	梁	米松 3000 120 × 150	15.00	丁	4,150	62,250	
11		米松 3000 120 × 180	1.00	丁		4,980	
12		米松 3000 120 × 210	5.00	丁	5,820	29,100	
13		米松 3000 120 × 240	12.00	丁	6,650	79,800	
14		米松 4000 120 × 150	8.00	丁	6,540	52,320	
15		米松 4000 120 × 210	5.00	丁	7,760	38,800	
16	集成梁	米松集成 4000 120 × 240	1.00	丁		11,400	
17		米松集成 3000 120 × 300	1.00	丁		14,250	
18		米松集成 4000 120 × 300	3.00	丁	19,000	57,000	

No	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
19		米松集成 4000 120 × 360	3.00	丁	22,800	68,400	
20	火打梁	米松 4000 90 × 90	9.00	丁	2,350	21,150	
21	火打土台	桧 4000 45 × 90	4.00	丁	1,350	5,400	
22	間柱	榿 3000 30 × 120	200.00	丁	700	140,000	
23	一階根太	榿 4000 40 × 45	78.00	丁	500	39,000	
24	二階根太	榿 4000 45 × 105	55.00	丁	1,200	66,000	
25	窓台	榿 4000 30 × 120	17.00	丁	940	15,980	
26	野縁	欧州赤松 4000 20 × 40	216.00	丁	380	82,080	
27	タルキ	榿 4000 45 × 105	115.00	丁	1,200	138,000	
28	筋違	榿 4000 45 × 90	60.00	丁	1,030	61,800	
29	仮筋違	杉 3650 30 × 90	40.00	丁	580	23,200	
30	下地材	欧州赤松 4000 30 × 40	72.00	丁	380	27,360	
	《小計》					1,697,030	

No	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
	造作材						
1	巾 木	タモ挽立材	.20	m3	500,000	100,000	
2	入口枠	タモ挽立材	.48	m3	500,000	240,000	
3	サッシ枠	タモ挽立材	.39	m3	500,000	195,000	
4	和室造作	スプルス挽立材	.12	m3	650,000	78,000	
5	雑布摺	スプルス 4000 20× 34	3.00	丁	2,170	6,510	
6	寄 せ	スプルス 4000 34× 45	2.00	丁	4,890	9,780	
7	廻 縁	杉 3800 40× 45	5.00	丁	3,090	15,450	
8	壁見切	ナラ	1.00	式		50,000	
9	ササラ桁	柾集成 4000 30× 300	1.00	丁		15,000	
10	仕切板	シナランバー 4× 8 30.0	1.00	枚		15,000	
11	階段材	ナラ集成材 36.0	1.00	式		157,000	
	《小 計》					881,740	

No	名称	仕様	数量	単位	単価	金額	摘要
	新建材ボード類						
1	床板	構造用合板 3 × 6 12.0	58.00	枚	1,260	73,080	
2		シナベニヤ2 3 × 6 5.5	2.00	枚	1,700	3,400	
3		フローリング 12.0	25.00	坪	23,500	587,500	
4	壁材	ナラ板目ベニヤ 4 × 8 4.0	22.00	枚	9,000	198,000	
5		シナベニヤ2 3 × 6 4.0	9.00	枚	1,350	12,150	
6		ベベルボード 3 × 6 12.5	163.00	枚	630	102,690	
7		耐水耐火ボード 3 × 6 12.5	9.00	枚	1,190	10,710	
8	天井材	シナベニヤ2 3 × 6 4.0	2.00	枚	1,350	2,700	
9		ベベルボード 3 × 6 9.5	54.00	枚	400	21,600	
10		耐水耐火ボード 3 × 6 9.5	2.00	枚	850	1,700	
11		杉杓敷目板 3640 × 450	7.00	枚	9,000	63,000	
12	軒天井	耐水耐火ボード 3 × 6 12.5	24.00	枚	1,190	28,560	
13		ケイカル板 3 × 6 6.0	20.00	枚	1,310	26,200	
14		ケイカル板有孔 3 × 6 6.0	4.00	枚	3,380	13,520	
15	野地板	構造用合板 3 × 6 12.0	75.00	枚	1,260	94,500	
16	外壁下地	構造用合板 3 × 6 12.0	95.00	枚	1,260	119,700	
	《小計》					1,359,010	